

Z tělesa hráze budou odstraněny pařezy vč. kořenů . Z kořenů bude sklepána zemina a pařezy budou odvezeny na mezideponii. Hráz bude rozebrána na úroveň základové spáry. Z obnaženého prostoru budou odstraněny veškeré nesoudržné části zemin a kamení, jednotlivé kameny velikosti větší než 60 mm, kořeny o průměru větším, než 30 mm a propustné štěrkopísky. Zemina z hráze bude odvezena na mezideponii v zátopě, kde dojde k jejímu roztřídění a vyselektování organické hmoty. Zemina musí být homogenní, nesmí obsahovat organický materiál a kamenivo o velikosti větší než 100 mm. Po vyhotovení manipulačního objektu bude z vytříděné zeminy provedeno nové těleso hráze.

výškový systém Bpv

Vypracovala	Vedoucí práce
Bc. Michaela Stachová	Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
Kraj: Pardubický	Obec s rozšířenou působností: Hlinsko

ČZU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE POLOM

Datum	2/2024
Formát	2xA4

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ HRÁZE

Měřítko:	Příloha:
1:50	D.5